



FORVALTNING

AV

HJORTEVILT

|

NAMSSKOGAN

2026-2028



Vedtatt .../..... 2026

Innhold

1 Innledning.....	3
2 Sentrale tema i hjorteviltforvaltningen.....	3
Elg	6
Rådyr	14
Hjort	14
IV. MÅLSETTING OG TILTAK	15
15. Overordnet målsetting hjorteviltet. Langsiktige mål.....	15
16. Mål for elgforvaltninga i planperioden	15
16.1. Tiltak elgforvaltning.....	16
17. Mål for hjorteforvaltninga.....	20
17.1. Tiltak hjort.....	20
18. Mål for rådyrforvaltninga.....	21
18.1. Tiltak rådyr	21

1 Innledning

Hjorteviltet er en viktig ressurs med et stort potensial for opplevelses- og næringsverdi, og bør derfor forvaltes på en framtidsrettet måte. Dette krever at en har god kunnskap om de ulike artene når det gjelder bestandsstørrelse og utvikling, samt krav til leveområde og faktorer som påvirker de ulike artene.

Kommunen har ansvar for å forvalte naturmangfoldet. Dette innebærer at kommunen har et helhetlig ansvar når det gjelder å forvalte hjorteviltet og dets leveområde.

Et at hovedmålene med handlingsplanen er å prioritere hvilke områder eller tema hvor det bør settes inn en innsats, og hvilke konkrete tiltak som må gjennomføres. Planen er også kommunenes overordnede plan for hjorteviltforvaltningen jf. Hjorteviltforskriftens § 3:

Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

2 Sentrale tema i hjorteviltforvaltningen

2.1 Rollefordeling i hjorteviltforvaltninga lokalt og regionalt

Fylkeskommunen har hovedansvaret på regionalt nivå, primært i rollen som tilrettelegger og koordinator. Pedagogiske og økonomiske virkemidler er viktige, og fylkeskommunene har en sentral rolle med å bygge opp den faglige kompetansen på lokalnivået, både hos kommunene og hos jaktrettshaverne.

Kommunen har et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjorteviltet, blant annet opplevelsesverdier, biologisk mangfold, trafikkproblemer og andre skader/ulempes. I tillegg har kommunene ansvar og utfordringer knyttet til jaktrettshavernes rettigheter og rettssikkerhet ved å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak. Kommunenes myndighetsansvar innebærer at det må utøves faglig skjønn i mange saker.

Jaktrettshaverne har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De har også et betydelig ansvar for bestandsplanleggingen gjennom årlig avskytingsplan samt andre forvaltningstiltak i valdet, og ikke minst en samkjøring og koordinering med tilgrensende vald.

Namsskogan kommune har et viltråd som ble opprettet i 2008. Som består av representanter fra kommunen, Namsskogan fjellstyre, Statskog SF, Namdal Bruk AS, Namsskogan Skogeierlag og Namsskogan jeger og Fiskeforening. Vilrådet har som formål å komme med faglige innspill til saker som skal vedtas av formannskapet og kommunestyret angående viltforvaltningen i kommunen. Samt være en arena hvor viltfaglige spørsmål kan diskuteres mellom aktørene i rådet.

2.2 Det kommunale viltfondet (Forskrift om kommunale viltfond m.m.)

Det kommunale viltfond er opprettet med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. Formålet med viltfondet, jf. Forskriftens § 1, er å skape økonomisk grunnlag som skal støtte opp om viltforvaltninga ved å bidra med ressurser til kunnskap, organisering, fallvilt, og skader på jord- og skogbruk. Formannskapet i Namsskogan er myndighetene for viltfondet.

2.3 Biologisk mangfold ([Naturmangfoldloven](#))

Med biologisk mangfold menes det omfanget av variasjonen i ulike arter i naturen. Innenfor de ulike arter er det også en genetisk variasjon. Jo større denne variasjonen er, jo bedre rustet står arten til å overleve endringer i livsmiljøet. De ulike artene har ulike krav når det gjelder livsmiljøet (*biotopen/habitatet*). Derfor er det viktig med et mangfold av naturtyper for å kunne opprettholde livskraftige bestander og et variert dyreliv.

Ved å fokusere på viltforvaltning, de jaktbare artene, gir det ikke bare fordeler på disse spesifikke artene, det vil også komme øvrige arter, og naturmangfoldet til gode. Ved å fokusere på viltets leveområder gjennom en aktiv arealforvaltning vil dette også føre til areal for artsmangfoldet og økologiske prosesser blir ivarettatt.

2.4 Skogbruk ([Lov om skogbruk](#))

Siden skogen er leveområde for en lang rekke viltarter vil ulike tiltak i skogbruket påvirke viltet på ulike måter. Gjennom de valg og prioriteringer som foretas kan det oppstå en rekke interessekonflikter. Bygging av skogsbilveier kan medføre at en større del av skogen blir økonomisk drivbar, og åpne skogsbilveier gir økt tilgang til naturen for allmennheten. Dette er positive effekter, men bygging av skogsbilveier kan også ha negative sider. Viktige leveområder kan bli fragmentert, økt ferdsel kan gi økt forstyrrelse av viltet, og økt tetthet av skogsbilveier kan gi økt jakttrykk.

Det moderne skogbruket (flatehogst/bestandsskogbruk) er ved siden av innføringen av rettet avskytning den enkelte årsaken som har ført til den store økningen i elgbestanden. Dette skyldes at det gjennom det moderne skogbruket produseres store mengder «elgmat». Dette er positivt for rettighetshaveren som har fått en stor høstbar ressurs, men har også medført noen utfordringer. Greier man ikke å balansere elgbestanden på et riktig nivå i samsvar med mattilgangen vil det kunne oppstå problemer med store beiteskader på skogen. I tillegg vil tette bestander av elg kunne føre til økt antall trafikkulykker med store menneskelige- og materielle kostnader.

En av dagens utfordringer er at det på 70- og 80- tallet ble hogd mye skog. Dette gav mye areal med hogstflater med mye næring til elgen. I dag er disse arealene vokst opp, skogavvirkningen har avtatt, og det er mindre mat tilgjengelig på grunn av at det er mindre

hogstflater tilgjengelig. Dette gjør at kommunene bør vurdere behovet for å gjennomføre elgbeitetakster.

2.5 Ringvirkninger av arealinngrep

Alle arealinngrep i utmarka påvirker viltet i forskjellig grad. I denne sammenhengen er det viktig også å se på ringvirkningene av våre inngrep i vilthabitatene. Dette kan eksempelvis være en, hogstflate, nye kraftlinjer og veier, hyttefeltutbygging. Den direkte innvirkninga vil være at et forholdsvis lite areal blir beslaglagt for viltet, og dermed ikke har den store effekten på viltbestandene. Ringvirkningene kan få mye større effekt, ved at det blir en dramatisk økning i menneskelig aktivitet, ved for eksempel ved et nytt hyttefelt. Dette kan videre føre til mer avfall. Mer avfall kan gi mer smårovvilt, som deretter vil føre til en økning i predasjon på småviltet. Dette viser at en viktig del av viltforvaltningen skjer gjennom arealforvaltningen i kommunen.



Foto: Peter Sundvik.

Det er derfor viktig at det i alle arealomdisponeringssaker fokuseres også på viltet og dets krav til leveområder.

2.6 Hjorteviltforvaltning ([Hjorteviltforskriften](#)).

Kommunene skal vedta målsetninger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr. Disse målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på innmark og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. Denne handlingsplanen skal innholde en handlingsdel der disse målene, samt tilhørende tiltak, fastsattes. Handlingsplanen vil dermed være styrende for hvordan bestandsplanene i valdene utarbeides. Handlingsplanen er derfor viktig for å kunne forvalte hjorteviltet på en best mulig måte, for å ivareta biologisk mangfold, og begrense interessekonflikter.

2.6 Skrantesjuka CWD

Sykdommen CWD, som nå har fått det norske navnet skrantesyke, ble påvist i Norge våren 2016. Den er aldri funnet i Europa før. Skrantesyke kan ramme hjortevilt, og symptomer er blant annet avmagring og unormal oppførsel. Smitteoverføringen mellom hjortevilt kan skje gjennom direkte kontakt, eller gjennom miljøet, for eksempel via beite, spytt og urin.

Sykdommens opprinnelse i Norge er ukjent. Namsskogan ønsker å bidra i overordna myndigheter med bekjempelsen av skrantesjuka.

2.7 Datagrunnlag


Datamaterialet i planen baserer seg på "Sett-Elg"-materiale fra Hjorteviltregistret som er innsamlet av jegerne i Namsskogan i perioden 2008 til 2024. Dataene kommer fra et stort materiale med observasjoner fra 1200 - 2300 jegerdagsverk pr år. Det har hele tiden vært god oppslutning om datainnsamlingen og dataene er vurdert å representere et tilstrekkelig stort materiale for å begrense betydningen av tilfeldigheter (krav minimum 1000 jegerdagsverk/500 observasjoner).

I tillegg benyttes "Fallviltregisteret", som er en database der opplysninger om utfallet av en viltpåkjørsel registreres.

Det eksisterer ikke noe datamateriale på hjort og rådyr. Her baserer vurderingene seg på god lokal kunnskap. Observasjon av spor og sportegn er også tillagt vekt i forvaltningen av både rådyr og hjort.

Elg


Siden 1970- tallet har elgbestanden i landet økt betydelig i omfang. Dette er også tilfellet i Namsskogan, og er kanskje det viltet som bidrar, eller har mest potensiale, til å gi den største verdiskapninga i utmarka. Hovedårsakene til veksten i elgbestanden er bestandsskogsdrifta og målretta avskytning. I deler av landet representerer elgen en trussel for det biologiske mangfold (BM), og skogbruksressursene, ved at større områder blir beitet hardt av en stor elgbestand. En stor andel (opptil 80 %) av elgen i Namsskogan trekker mellom vinter- og sommerbeite. Dette har betydning for forvaltninga. I Namsskogan trekker mye av elgen sørover i dalføret på vinterhalvåret, men også en del elg er stasjonær i kommunen. Se hvite piler i skissa nedenfor. Trekkelg viser at det er behov for godt samarbeid mellom kommuner for sikre en god forvaltning.



NINA- rapport 588: Skisse over de mest fremtredende trekkretningene og lengste trekkene som ble observert hos GPS-merka elg. Hvite piler viser trekkretning fra vinteroppholdsområder til sommeroppholdsområder. Hvite piler kan angi en eller flere individer, og ikke alle individer går hele distansen langs en trekkrute.

Valdoversikt

VALD	Bestandsplan	Tellende areal	Minsteareal
Håpnes	Håpnes og Bjørhusdalen bestandsplanområde	24636	4000
Bjørhusdal	Håpnes og Bjørhusdalen bestandsplanområde	49824	4000
Namdal Bruk AS	Håpnes og Bjørhusdalen bestandsplanområde	162477	4000
Sum bestandsplanområde		236937	
Region Nord	Region Nord, Moen, Region Sør	197860	4000
Region SØR	Region Nord, Moen, Region Sør	83766	4000
Moen Vald (kommuneskogen)	Region Nord, Moen, Region Sør	16566	4000
Sum bestandsplanområde		298192	
Ulvig Kiær/Nessan		52580	4000
Finnvollan		11022	4000
(areal i dekar)			



Bestanden - dagens status.

Namsskogans elgbestand, *sett- elg pr. jegerdagsverk*, har de siste 10- årene en økning i hele området. I slutten av inneværende 10 -år har bestanden gått ned. Dette har trolig vært en nødvendig utvikling på grunn av at vinterbeite er overbeita, noe som betyr at det har vært for mye elg i forhold til beitegrunnlaget i kommunen. Dette skyldes blant annet at avvirkninga fra skogbruket har gått drastisk ned siden slutten av 80- tallet. Noe som har gitt betydelig færre hogstflater/ plantefelt som er viktig «elgmat» på vinteren. Se figurer nedenfor. For å følge elgbestandens utvikling og de konsekvenser dette medfører har vi flere parametere som kan overvåkes.



Sett elg pr jegerdagsverk er indeksen som gir et bilde på bestandsstørrelse og dens utvikling. NB: Fra og med 2018 ble metoden for å registrere sett- elg endra. Det er derfor ikke mulig å sammenlikne tallene før 2018, med tallene etter 2018. Trendene er likevel mulig å sammenlikne. Sett- elgindeksen viser at elgbestanden økte frem mot 2019 (beitetaksten i Namsskogan ble gjennomført i 2018). Fra 2019 ble det iverksatt bestandsreduserende tiltak, og elgbestanden gikk raskt ned til dagens nivå.


Næringsgrunnlaget

Næringsgrunnlaget bestemmer hvor stor elgbestanden kan være. Misforhold mellom næringsgrunnlaget og bestandsstørrelsen kan ofte føre til dårligere produksjon og kondisjon. Slaktevekt, spesielt på kalv, og produksjonsratene er derfor viktige som indikatorer på om næringsgrunnlaget står i forhold til bestandsstørrelsen. I Namsskogan ble det i 2023 gjennomført elgbeitetakst som viste at høst- og vinterbeitene er betydelig overbeitet. (se figur nedenfor)


Resultatet fra taksten viste en *uttaksprosent* på 40 % for furu, 22 % for bjørk og 86 % for ROS (Figur 8). Furu og ROS har en *uttaksprosent* over det kritiske nivået på 35 %, den laveste *uttaksprosenten* registrert for ROS er 43 %. *Beitetrykket* i 23 % av bestandene er høyt, mens resterende 77 % har et moderat *beitetrykk*. Det er registrert *beiteskader* på gran i 12 % av *prøveflatene*. (Les hele elgbeitetaksten her: <https://www.lierne.kommune.no/f/p3/i007f59c2-f8a9-47fb-9104-c14d8b332de7/elgbeitetaksering-i-namsskogan-kommune-2023-2.pdf>)

Det å iverksette tiltak som bedrer høst- og vinterbeite i Namsskogan må være en prioritert oppgave i planperioden. Dette vil innebære å stabilisere bestandsstørrelsen på et nivå som fører til at høst- vinterbeite bedrer seg, og at *beitetrykket* blir bærekraftig.


Fra rapporten «Elgbeitetaksering i Namsskogan 2023»



Figur 8: Gjennomsnittlig beitetrykk for furu, bjørk og ROS. Rød stiplet linje illustrerer kritisk beitenivå. * Resultatet for gran viser andel prøveflater med beiteskader på gran, og ikke beitetrykk.



Figur 13: Gjennomsnittlig beitetrykk for furu, bjørk, ROS og gran i Namsskogan (2023), Lierne (2023), Selbu (2018), Meråker (2012) og Trondheimsregionen (2018). Rød stiplet linje indikerer kritisk beitenivå.




Figur 9: Beitetrykket i hvert enkelt bestand i Namsskogan. Bærekraftig beitetrykk indikerer en uttaksprosent lavere enn 35 % (grønn), moderat indikerer en uttaksprosent over 35 % for enten bjørk eller ROS (gul), og høyt indikerer en uttaksprosent over 35 % for både bjørk og ROS (rød).

Produksjonsrater

Det er *Sett kalv pr ku* og *Sett kalv pr kalvku* (tvillingraten) som er parameterne på produksjonen i bestanden. Disse to parameterne er (sammen med slaktevekt på kalv) de som responderer tidligst på endringer i bestanden. En nedgang i produksjonsratene over tid kan ofte være et uttrykk på misforhold mellom bestandsstørrelse og næringstilgang.

Status er at produksjonen har vært stabil det siste 10- året, men i sammenlikning med forrige 10 året (2004-14) har produksjonen gått ned fra om lag 0,65 kalv pr ku til ca 0,55. Samme mønster finnes også i tvillingraten (sett kalv pr kalvku)




Settkalv pr ku og «tvillingraten» i Namsskogan. Nedadgående.

Slaktevekter


Slaktevekter på kalv er den faktoren som først responderer på endringer i bestanden.

Mattilgang og tilgangen på gode avlsdyr er oftest styrende for kalvenes slaktevekter over en lengre periode.

Status er at slaktevektene på kalv går ned. Figuren under for hele Namsskogan sier det samme:




Slaktevekt kalv i Namsskogan. Grønn er oksekalv, oransje er kukalv



Slaktevekt ungdyr i Namsskogan. Rød er fjorokse, blå er fjorku

Kjønnsfordelingen.

Det er viktig å ha en stor nok andel store / eldre okse i en elgbestand. Dette fører til at deres gode gener videreføres. For liten andel store / eldre okser vil føre til at elgkyrne kommer senere i brunst, og kalvene blir født senere på våren/sommeren, og får kortere vekstperiode før vinteren. Det er derfor hensiktsmessig å sette seg mål for kjønns sammensetningen (sett ku per okse) i kommunens elgbestand. Forskninga viser at en sunn kjønns sammensetning har 2 (helst 1,5) kyr pr okse eller lavere. Status er at det har vært en økende andel ku i forhold til okse i Namsskogan.



Rådyr Bestanden.

I Namsskogan er det små lokale bestander av rådyr i områder med dyrkamark.

Rådyrbestanden reguleres hovedsakelig av predasjon og klimaet i området, og lite av jakt. Det er derfor få forvaltningsmessige tiltak for rådyrbestanden som er aktuelle i Namsskogan. Det er åpnet for jakt med etablerte vald som primært har fri tildeling, for at grunneierne som har rådyr i sine områder skal kunne høste enkelte dyr. Avskytingen styres dermed primært av den enkelte grunneier.


Hjort Bestanden.

Det forekommer spredte individer og grupper med hjort i Namsskogan, og bestandene øker sakte men sikkert. For å kunne jakte på en bestand må det, ifølge Naturmangfoldloven, være et høstingsverdig overskudd. Pr dags dato blir hjort dokumentert i sett- hjortsystemet.

Hovedsakelig er det ønskelig å holde bestanden på et lavt nivå uten at bestanden øker. Dette gjøres ved å ha åpnet for jakt med rettet tildeling til etablerte hortevald. Og dermed kunne redusere tilveksten i bestanden igjennom ordinær jakt.

2.8 Hjortevelt og Trafikk

Namsskogan har betydelige utfordringer med trafikkulykker der hjortevelt er innblandet. Dette innebærer store tap av hjortevelt i perioder. Det er jernbanen som fører til mest påkjørsler, men E6 er også en betydelig bidragsyter til fallvilt i kommunen. Det ser heller ikke ut til at bestandsreduksjon, som vi har hatt de siste 5- årene hjelper i vesentlig grad på problematikken. Det også iverksatt tiltak som brøyting av ledeveier for å gi viltet et alternativ fremfor å oppholde seg på vei og jernbane når det er mye snø i terrenget. Det vil være viktig fremover å forsøke å få på plass permanente ordninger som kan gi en økonomisk forutsigbarhet for å kunne fortsette med slike forebyggende tiltak. Dette er med tanke på å få vei- og jernbane eierne til å bidra med å dekke kostnader for avbøtende tiltak. Men dette vil også trolig kreve at politikere på fylkestinget og stortinget engasjerer seg i saken. Og tildeler midler til arbeidet over sine budsjetter.



Trafikkdrepte elg Namsskogan 2014

IV. MÅLSETTING OG TILTAK

15. Overordnet målsetting hjorteviltet. Langsiktige mål.

Hjorteviltbestandene i Namsskogan skal forvaltes på en bærekraftig måte. I dette ligger det at bestandene skal være sunne og produktive uten at de skal overbelaste beitegrunnlaget eller være til ulempe for andre samfunnsinteresser (jordbruk, skogbruk og samferdsel).

Forvaltningen skal på sin side sikre grunnlag for positive nærings- og rekreasjonsmessige opplevelser for både rettighetshavere, allmennhet, innbyggere og jegere.

16. Mål for elgforvaltninga i planperioden

- Det er et mål å ha en alders- og kjønns sammensetning i elgbestanden som legger grunnlaget for et jaktuttak på 130 - 150 dyr.
- Irregulær avgang bør ikke overstige 20 dyr pr år, og irregulært uttak på jernbanen bør ikke overstige 15 dyr.
- Elgbestanden skal forvaltes slik at den kan tåle et totalt uttak på 150 dyr. Dette forutsetter at den økologiske bæreevnen er til stede.
- Gjennomsnittlig "Sett-elg pr jegerdagsverk" bør ligge på 0.9
- Indeksen for ku- okseforholdet skal være under 2,0, og bør være så nært 1,5 som mulig.
- Nedgangen i ungdyrvektene skal stabiliseres, og ikke komme under et gjennomsnitt på 125 kg.
- Bestandsplanbasert elgforvaltning er ønskelig for hele kommunen, med tildeling av frie dyr gjennom godkjente bestandsplaner i 4-årssykluser.
- Det er ett mål at ny beitetakst skal vise en positiv endring med reduksjon av beitetrykket på de typiske vinterbeiteartene av bjørk, rogn, osp og selje. Dette vil sammen med en økning i slaktevektene vise at det er en bærekraftig størrelse på elgbestanden i kommunen.

16.1. Tiltak elgforvaltning

Tema	Forklaring	Tiltak
A. Bestandsplan-områder	Skal bestandsplanområdet få tildeling av frie dyr gjennom godkjent bestandsplan må arealet være minimum 20 ganger minsteareal. Det vil si 80.000 daa. Søknad om godkjenning av bestandsplanområde skal sendes kommunen innen 1. mai. Søknad skal være utformet i hht. hjorteviltforskriftens § 15. Søknader behandles samlet innen 15. juni.	Jobbe for å kunne ha så få bestandsplanområder som mulig. Samt at alle vald er inne i ett bestandsplanområde fremfor å ha rettet tildeling. Minsteareal for elg er satt til 4.000 daa.
B. Bestandsplaner	Fellingstillatelser gis for hele bestandsplanperioden som foreslås satt til 4 år.	Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent og ellers tilfredsstille forskriftens krav (jfr § 19).
C. Minsteareal	Fastsettes gjennom forskrift. De siste årene har gjennomsnittet bak hver tildeling vært 3.500-4.500 daa.	Minstearealet for elg kan justeres dersom det anses som nødvendig.
D. Bestandsmål	For å nå målsettingen må man få en elgbestand med større andel høgproduktive kyr. For å oppnå dette må jaktuttaket på eldre ku holdes nede så lenge målsettingen i det irregulære uttaket ikke er nådd. For å unngå økning i irregulær avgang er det viktig at høstbestanden holdes nede. Kommunen ønsker å gi kvoter over flere år, slik at man kan ha en fleksibilitet i uttaket. Dette for å ha rom for å ta imot en evt økning i høstbestand. Alternativt må man øke ungdyrvektene slik at flere kyr kommer med kalv når de er 2,5 år.	Maksimalt uttak på eldre ku settes til 15 %. Det tildeles et jaktuttak på mellom 140-150 dyr i hele kommunen. Dette tilsier en total kvote på 420-450 dyr over en treårsperiode.

E. Sett-Elg-indeks	Sett-Elg skal føres i henhold til forskrift. Det er ønskelig at portalen www.settogskutt.no skal brukes. En gunstig indeks på forholdet ku/okse vil sikre god seleksjon og rekruttering i bestanden. Denne bør ligge på en okse per to kuer. Ved å innføre oppholdsuke i jakta vil man maksimere effekten av et ideelt ku/okseforhold fordi det vil gi ro i brunsten.	Prioritere fortsatt kvalitet på Sett-Elgdata. Fortsette å veie så mange av de felte dyrene som mulig for sånn å kunne fange opp endringer i slaktevekter.
F. Jakttidsrammer	Kommunen mener det er spesielt viktig at høstbestanden (etter jakt) holdes stabil slik at irregulær avgang ikke øker igjen En dreining i jaktkultur generelt sett, samt at det nå er større arealer som tilbys som guidet jakt gjør at flere har behov for mer tid til å ta ut tildelt kvote. Ut ifra et næringsmessig perspektiv er forlenget elgjakt gunstig. Utvidet jakttid kan også være positivt for å felle dyr som oppholder seg langs veg og jernbane. Lokal motstand til generell utvidelse av elgjakta foreslås kompensert med innføring av ei "hvileuke". Denne vil også være til fordel for dyrenes brunst og forplantning.	Jakttidsrammen brukes fullt ut (25 september til 23 desember). Samtidig innføres frivillig fredningsuke i brunsten fra og med 2. oktober til og med 9. oktober. Det bør utarbeides statistikk på jaktuttaket på elg etter oktober måned for å se på effekten av lang jakttid
G. Vilrådet	Gjennomgang av årets elgjakt. "Sett-Elg"-data legges fram. Gjennomgang av vinterens irregulære avgang. Foreslå endringer i kvotestørrelse, fordeling mellom bestandsplanområdene. Vilrådets sammensetning har etter deling av Ulvig-Kiær-eiendommene blitt utvidet med en representant fra Namdal Bruk AS. Ettersom arealet til Ulvig Kiær AS er tilsvarende redusert er det ikke lenger like naturlig at de skal ha en fast representant i vilrådet fordi det også vil være andre rettighetshavere som er i samme	Gjennomføre vårmøte med gjennomgang av sett og skutt data fra jekta, samt statistikk for fallvilt etter at vinterperioden er overstått. (april-mai) Ulvig Kiær AS har trukket sin plass i vilrådet. Representanter (leder) for bestandsplanområdene skal inviteres inn i vilrådet når elgforvaltning står på dagsorden.

	størrelseskategori. Det er samtidig ikke ønskelig at viltrådet skal bli for stort. Det er viktig med dialog mellom forvaltningsmyndighet og rettighetshavere/brukere, og dette blir ivare tatt gjennom viltrådet. Tradisjonelt har bestandsplanområdene vært administrert av de store rettighetshaverne. I enkelte tilfeller kan det bli en annen leder, og det er da naturlig at leder i bestands-planområdene har en inngang inn i viltrådet.	
H. Tiltak veg og jernbane	Kommunen har utarbeidet en egen plan for å redusere påkjørsler av tog, dette etter bestilling fra Jernbaneverket. Det er Jernbaneverkets ansvar å følge opp med tiltak i henhold til planen. Rapportering om gjennomføring er ikke tilfredsstillende og det er behov for forbedringer. Rydding av lauvoppslag langs E6 har vært gjort i Namsskogan i mange år, og det brukes hvert år ressurser på å holde tilveksten av beite for elg nede. Dette arbeidet skal kommune jobbe for at vegvesenet fortsetter. Oppkjøring av ledeveier er også et tiltak som behjelper påkjørselsfrekvensen langs jernbanen. Kostnader er avhengig av vinterens lengde og snømengde. Kommunen skal jobbe for at dette tiltaket kan fortsette også gjennom denne planperioden.	Tiltak beskrevet i handlingsplanen oversendt Jernbaneverket må etterlyses. Kartlegging av beitetilgangen langs jernbanesporet bør gjennomføres langs jernbanen på strekningen Harran - Majavatn minst hvert tredje år. Det skal jobbes for at det gjennomføres vedlikeholds rydding langs E6 og jernbanen. Og kommunen skal arbeide for at både jernbaneverket og vegvesenet bidrar med ressurser for å gjennomføre tiltak for å hindre påkjørsler av hjortevilt. Oppkjøring av ledeveier videreføres der tilskudd eksternt utgjør finansiering sammen med egeninnsats fra rettighetshaverne.
I. Beitegrunnlag	Vår- og sommerbeitet i Namsskogan oppfattes som rikt og gunstig for hjorteviltet, da det er store områder med middels- og til dels høgbonitet skogsmark med urter og grasvegetasjon. Mye tyder imidlertid på at beitegrunnlaget i perioden mellom sommer og vinter, det vil si høstbeitet, kan være dårlig. Dyrene oppholder seg som regel i området fram til	Det bør igangsettes beitetaksering med formål å finne status på høstbeitet iløpet av planperioden. Tiltaket kan realiseres med en kostnadsramme på kr 80.000,- der kr 50.000,- brukes til feltregistrering og

	desember-januar, og vil i denne perioden ha behov for lyng- og kvistbeite. Spesielt kalvene skal legge på seg også på denne tida, og vil ha behov for kvalitetsbeite. Sett i sammenheng med den nedadgående trenden på ungdyrvektene mener kommunen at beitegrunnlaget må kartlegges slik at man får større kunnskap om tilstanden. Med større kunnskap om beitetilgangen kan man finne ut hvor den økologiske bæreevnen for elgbestanden ligger.	kr 30.000,- til bearbeiding av data/ rapportskriving. Prosjektet finansieres gjennom viltfondsordningen eller gjennom tilskudd fra fylkeskommunen
J. Oppsyn	Kommunen er myndighet når det gjelder forfølging av påskutt elg (ettersøk) og avliving av skadet storvilt. For å få en rasjonell og profesjonell ordning under jakta har kommunen kjøpt denne funksjonen av Namsskogan fjellstyre. Denne ordningen er det ønskelig å videreføre.	Tjenesten kjøpes av Namsskogan fjellstyre etter forlengelse av eksisterende avtale som løper til den blir oppsagt av en av partene.

17. Mål for hjorteforvaltninga

- Det er et mål å ha en alders- og kjønns sammensetning i hjortebestanden som legger grunnlaget for en kvote på 10-20 dyr pr år.
- En stor økning i hjortebestanden er ikke ønskelig, da Namsskogan regnes som et marginalt leveområde for arten. Å bygge opp bestanden i Namsskogan vil føre til enda større belastning i vinterbeiteområdene (beiteskader, påkjørsler m.m.) For å unngå stor vekst kan det være behov for avskyting i alle aldersklasser uavhengig av kjønn (kalv, ungdyr, hind, bukk).
- Bestandsplanbasert hjorteforvaltning er på sikt ønskelig for hele kommunen, med tildeling av frie dyr gjennom godkjente bestandsplaner i 4 årssykluser.

17.1. Tiltak hjort


Tema	Forklaring	Tiltak
Sett-Hjort	Innsamling av data vil være høyt prioritert i denne planperioden. Det vil gi bedre grunnlag og kunnskap om bestandens størrelse og sammensetning.	Sett-hjort-skjema skal føres for vald med tildeling.
Minsteareal	Minstearealet på hjort er satt til 50.000 daa. Arealkravet er høyt, og bør endres til 25.000 daa iløpet av planperioden.	Halvere minstearealet på hjort til 25.000 da iløpet av planperioden. Utarbeide en bestandsplan for hele kommunen på tildeling av hjort.

18. Mål for rådyrforvaltninga

- Det er et mål å ha en rådyrbestand og et forvaltningsregime som legger grunnlaget for kvotefri jakt på rådyr.
- En stor økning i rådyrbestanden er ikke ønskelig, da Namsskogan regnes som et marginalt leveområde for arten. Å bygge opp bestanden i Namsskogan kan føre til stor dødelighet i vinterbeiteområdene (harde snøvintre). For å unngå vekst kan det være behov for avskyting i alle aldersklasser uavhengig av kjønn (kje, ungdyr, geit, bukk).

18.1. Tiltak rådyr

Tema	Forklaring	Tiltak
Bestandsplanområder	Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til kvotefri jakt på rådyr i vald eller bestandsplanområder med et tellende areal som er større enn 20 ganger minstearealet, eller minst 10.000 daa.	Etablere store bestandsplanområder for rådyr, eller gi fri tildeling til vald som tilfredsstiller kravene for å kunne få dette.



Kilde: cryo.met.no. (Målestasjon Trones)